

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik  
INWESTOR : SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  
ADRES INWESTORA : ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 10 lipiec 2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT DACHU - BUDYNEK MIESZKALNY</b>					
<b>1 POKRYCIE DACHU</b>					
1	<b>NNRNKB</b>	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - PAPA WIERZ-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 0534-02</b>	CHNIEGO KRYCIA 20.6*10.3+1.8*11.42+1.74*5.64+2.07*11.4	m <sup>2</sup>	266.148	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.148</b>
2	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 0541-01</b>	WOKÓŁ KOMINÓW (0.45*16+0.8*4+1.2*4)*0.15	m <sup>2</sup>	2.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.280</b>
3	<b>KNR-W 2-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0504-03</b>	OBRÓBKI WOKÓŁ KOMINA I KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH (0.45*16+0.8*4+1.2*4)*0.5+10*0.5	m <sup>2</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
4		Kalkulacja własna - przełożenie instalacji odgromowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>kalk. własna</b>	poz.1	m <sup>2</sup>	266.148	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.148</b>
<b>2 ODWODNIENIE</b>					
5	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 0541-01</b>	okap poz.6*0.25*2	m <sup>2</sup>	26.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.180</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	<b>0535-04</b>	20.6*2+1.77*2+1.74*2+2.07*2	m	52.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.360</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rur spustowych	m		
d.2	<b>0535-06</b>	11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
8	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone	m		
d.2	<b>202 0546-01</b>	na klej - montaż rynien poz.6	m	52.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.360</b>
9	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone	szt.		
d.2	<b>202 0546-02</b>	na klej - montaż lejów spustowych 4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone	szt.		
d.2	<b>202 0546-04</b>	na klej - montaż denek rynnowych 4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone	szt.		
d.2	<b>202 0546-03</b>	na klej - montaż narożników 12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm	m		
d.2	<b>202 0550-03</b>	11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
13	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
d.2	<b>202 0550-07</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - czyszczak o śr. 100 mm	szt.		
d.2	<b>202 0550-07</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 REMONT KOMINÓW</b>					
15	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie luźnych tynków z kominów - przyjęto konieczność odbicia 20 % po-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0701-03</b>	wierzchni poz.19*20%	m <sup>2</sup>	3.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.648</b>
16	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0726-01</b>	ków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) poz.19*20%	m <sup>2</sup>	3.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.648</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie powierzchni metal.pełnych - MALOWANIE DASZKÓW	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1212-02</b>	KOMINOWYCH 6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-55</b>	Dwukrotne malowanie kominków dachowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
19 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
		(0.45*16+0.8*4+1.2*4)*1.2	m <sup>2</sup>	18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
<b>4 RUSZTOWANIE</b>					
20 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>1604-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
		poz.6*9*1.05	m <sup>2</sup>	494.802	
				<b>RAZEM</b>	<b>494.802</b>
21 d.4	<b>NNRNKB</b> <b>202 1622a-</b> <b>01</b>	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	494.802	
				<b>RAZEM</b>	<b>494.802</b>
<b>5 WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>					
22 d.5	<b>kalk. własna</b>	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>