SCHEMAT KOLORYSTYCZNY POSADZEK
Wykładzina Gamrat Norma 43 (lub równoważna)





LEGENDA:

płytki podłogowe - GRES INDUS, 40x40cm, jasnoszare (dostępne w Castorama) lub równoważne
Opis: Płytki ceramiczne podłogowe, szkliwione, prasowane na sucho, do stosowania wewnatrz i na zewnątrz budynków, o nasiąkliwości wodnej E<0,5%, reakcja na ogień - klasa A1.
Fuga: 1,0 mm firmy MAPEI Ultra Color Plus nr 11 (srebrny) lub równoważna
pom. 14,15,16,17 43,71 m²

początek układania płytek
1. od osi otworu
2. od narożnika pomieszczenia

szew - łączenie wykładzin
z uwagi na szerokość wykładziny wynoszącą 200cm

Wykładzina Gamrat Norma 43 lub równoważna

NORMA 1160 0060 0 - 2727 00 635
pom. 2,4,5 49,96 m²

NORMA 1160 0003 0 - 2727 00 424
pom. 3,10,11,12 136,53 m²

NORMA 1160 0040 0 - 2727 00 434
pom. 6,7,8,9 55,27 m²

Pomieszczenia 1 i 13 - posadzki bez zmian

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1	Klatka schodowa (pn)	23,34	m²
2	Korytarz	28,31	m²
3	Dyżurka lekarska/pielęgniarska	10,99	m²
4	Pomieszczenie gospodarcze	12,73	m²
5	Szatnia	8,92	m²
6	Kierownik oddziału	14,63	m²
7	Pokój terapeutów	14,58	m²
8	Pokój terapeutów	12,88	m²
9	Poczekalnia	13,18	m²
10	Sala	84,61	m²
11	Gabinet zabiegowy	13,43	m²
12	Pokój terapeutyczno-rehabilitac.	27,50	m²
13	Klatka schodowa (pd)	4,53	m²
14	Toaleta męska	11,04	m²
15	Toaleta dla os. niepełnospr.	11,03	m²
16	Toaleta damska	10,82	m²
17	Aneks kuchenny	10,82	m²
	RAZEM	313,34	m²

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA PIETRA 1: 352,42 m²

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Temat Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie polepszenia funkcjonowania oddziału z dostosowaniem klatek schodowych do wymogów przeciwpożarowych oraz budową zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Pawilonu I - Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu.		Biuro Architektoniczne Usługi Projektowe Zbigniew Drapa, Katowice ul. Styczniowa 25b	
		Branża: Architektura	
Inwestor SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU		Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Rys. nr 6.3
Adres inwestycji 44-201 RYBNIK, UL. GLIWICKA 33		Temat: PIĘTRO 1 - POSADZKI	Data maj 2014r.
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Drapa nr upr. 122/02 SLOKK		skala 1:100
Opracowała:	mgr inż. arch. Marta Butanowicz		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Światopełk Dudziński nr upr. 520/90		