
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Pawilonu VI: naprawa instalacji oddymiania klatki schodowej K1
ADRES INWESTYCJI : 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 33
INWESTOR : SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 33

DATA OPRACOWANIA : 30.05.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Klatka schodowa południowa				
1	d.1 kalk. własna	Przeróbka drzwi wejściowych - dostosowanie do napowietrzania - stopka	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1 KNR 5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	d.1 KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
4	d.1 KNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGs 3x2,5	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
5	d.1 KNR 5-08 0704-03	Montaż elementów przewodów E90 UDF+GSO	szt.		
		32/0.3	szt.	106.667	
				RAZEM	106.667
6	d.1 KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	d.1 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		32*0.4	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
8	d.1 KNR AL-01 0304-05 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - siłownik okienny KA 56/1000 z konsolą	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	d.1 KNR AL-01 0304-05 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - siłownik okienny KA 32/600 z konsolą	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	d.1 KNR AL-01 0304-05 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - siłownik okienny CDC 200/350 z konsolą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.1 KNR 5-08 0302-08	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm ² przez przykręcanie - PIP-1A	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	d.1 KNR AL-01 0102-01 analogia	Demontaż centrali oddymiania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.1 KNR AL-01 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych RZN 4408-K	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.1 KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	d.1 KNR AL-01 0602-04	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elementów liniowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	d.1 KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Pozostałe prace				
17	d.2 kalk. własna	Wywóz gruzu - wynajem kontenera na odpady budowlane	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18 d.2	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000