
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Pawilonu XVII: Instalacja oddymiania klatki schodowej oraz wymiana drzwi do piwnicy
ADRES INWESTYCJI : 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 33
INWESTOR : SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 33
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace budowlane					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow. do 3 m2 - drzwi EI30 pełne - dps1 z akcesoriami	m ²		
d.1	1203-01	1.01*2.05	m ²	2.071	
				RAZEM	2.071
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2.4*1.4	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
4	KNR 0-19	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - okno oddymiające O1	m ²		
d.1	1024-05	2.4*1.4	m ²	3.360	
	analogia			RAZEM	3.360
5	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
d.1	0708-03	2.05*2+1.01+1.4*2+2.4*2	m	12.710	
				RAZEM	12.710
6	kalk. własna	Przeróbka drzwi wejściowych - dostosowanie do napowietrzania - stopka	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - klatka schodowa	m ²		
d.1	0711-01	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
8	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-16	52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
2 Instalacja oddymiania					
13	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.2	1209-07	1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.2	1001-05	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.2	1012-01	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YnTKSY 1x2x0,8	m		
d.2	0205-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGs 3x2,5	m		
d.2	0205-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe HDGs 3x1,5	m		
d.2	0205-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20+10	m	30.000	
				RAZEM	30.000
19 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe HTKSH 3x2x0,8	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
20 d.2	KNR AL-01 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.2	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.2	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - SG-Pgw	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.2	KNR AL-01 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - PO63	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.2	KNR AL-01 0402-01 analogia	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przewietrzania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2	KNR AL-01 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych UCS6000	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.2	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.2	KNR 5-08 0302-08	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm ² przez przykręcanie - PIP-1A	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.2	KNR 5-08 0302-08 analogia	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm ² przez przykręcanie - PIP-3A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.2	KNR 5-08 0704-03	Montaż elementów przewodów E90 UDF+GSO	szt.		
		65/0.3	szt.	216.667	
				RAZEM	216.667
30 d.2	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. - B6/1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2	KNR AL-01 0602-04	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elementów liniowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.2	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Pozostałe prace					
34 d.3	kalk. własna	Wywóz gruzu - wynajem kontenera na odpady budowlane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000